

横須賀芸術劇場 大・小劇場 舞台吊物バトン割一覧


よこすか芸術劇場

■常設幕

名 称	吊替	常設バトン		備 考
緞帳	×	*	W 19,500 x H 13,500	6~60m/分
暗転幕	×	*	W 21,000 x H 14,000	9~90m/分
オペラカーテン	×	*	W 12,800 x H 14,500	割：12~120m/分、絞上：6~60m/分
袖幕 ①~③	○	4・10・13	W 5,000 x H 11,500	レール付：L=5,000 手引き（上下）
中割幕 ①~③	×	20・29・37	W 11,500 x H 11,500	レール付：L=21,500 手引き（上）
大黒幕	×	44	W 11,500 x H 11,500	レール付：L=21,500
一文字幕 ①~④	○	9・19・27・36	W 21,600 x H 5,000	
水平幕	×	*	W 22,000 x H 12,500	アール型
東西幕 (a)	×	東西バトン 1・4	W 15,500 x H 12,000	
(b)	×	東西レール	15,500 x 9,700	ギャラリー下

■非常設幕

名 称	吊替	仮設バトン		備 考
リヤスクリーン	○	45	W 19,800 x H 10,800	
一文字幕 ⑤	○	38	W 21,600 x H 5,000	
紗幕	○		W 18,000 x H 9,000	白色、黒色、グレー色
ジョーゼット幕	○		W 22,200 x H 10,000	
(袖)	○		3,000 x 9,100	ヒダ付
(一文字)	○		22,200 x 900	
(アール)	○		1,800 x 2,400	
(アール)	○		2,300 x 2,900	
(アール)	○		2,800 x 3,400	
(アール)	○		3,300 x 3,900	
松羽目	○		W 16,362 x H 5,454	ドロップ式下パイプ付、上部黒一文字
定式幕	○		W 21,500 x H 9,000	レール付：L=21,500


ヨコスカベイサイドポケット

■非常設幕（基本的にオープンスペースとお考えください）

名 称	吊替	仮設バトン		備 考
緞帳	×	*	W 8,100 x H 9,000	引割カーテン式、手引き（下）
袖幕 ①~④	○		W 3,000 x H 9,000	
割幕	×	*	W 16,000 x H 11,700	手引き（下）
大黒幕	○		W 15,500 x H 10,000	
一文字幕	○		W 16,400 x H 1,800	
水平幕	×	*	W 17,000 x H 10,000	手動巻上式
スクリーン	×	*	W 15,000 x H 9,000	ロール式

*印：吊り位置固定